

## ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE

### Computo metrico estimativo Manutenzione impermeabilizzazione copertura Auditorium Latini Villa La Torraccia – Vie delle Fontanelle – San Domenico – Fiesole

IDI 1	Installazione di cantiere, ponteggi, protezione transenne e quant'altro occorrente per realizzare il lavoro a regola d'arte e in sicurezza secondo la normativa vigente	a corpo	a corpo	€ 1.500,00
IDI 2	Rimozione porzioni di guaina ammalorata, scarico a terra e consegna a discarica pubblica autorizzata	a corpo	a corpo	€ 1.000,00
IDI 3	Pulizia con idropulitrice superficie totale copertura	a corpo	a corpo	€ 800,00
TOS23/1_01.D05.001.001	IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte considerando una porzione di 100 mq	€ 30,31	100	€ 3.030,98
TOS23/1_01.D05.007	Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi 2 mani o prodotto equivalente resistente agli U.V. e alla azione meccanica	€ 5,20	165	€ 858,22

Importo totale Iva Esclusa	€ 7.189,20
Incidenza della manodopera	€ 2.156,76
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00
Importo soggetto a ribasso Iva esclusa	€ 4.532,44